

消費税 10%

単価表 1

内管工事費見積単価表

2026年1月1日実施

(お申込み受付分から適用)

京葉ガス株式会社

1. 適用範囲

本単価表は木質系建物（軽量鉄骨系建物を含む）、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積に適用いたします。但し、以下に該当する工事は、別冊の「単価表2」を適用いたします。

<単価表2を適用する工事>

低圧でガスの供給を受けている建物で、すでに設置されているガスメーターより下流側で行なう以下のいずれかに該当する露出部分の工事。

- ① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
- ② フレキ管を配管してガス栓あるいは配管の位置を替える工事
- ③ 継手のみを使用してガス栓を増設する工事
- ④ 継手のみを使用してガス栓の位置を替える工事
- ⑤ ガス栓のみを取り替える工事
- ⑥ ①～⑤の工事に伴う配管等の撤去工事

2. 木質系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の区分

1) 木質系建物

- ・ 在来木造
- ・ 桝組壁工法（2×4）
- ・ 木質系プレハブ（木質パネル）
- ・ 鉄骨系プレハブ（不燃又は耐火パネルユニット工法、ALC）
- ・ 軽量鉄骨造（S）

2) 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物

- ・ コンクリート系プレハブ（PC）
- ・ 重量鉄骨造（S）
- ・ 鉄筋コンクリート造（RC）
- ・ 鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC）

3. 新設フレキ工法の住宅区分

1) 新築新設

- ① 戸建
 - ・ メータ単数建物（戸建住宅(2世帯住宅を含む)、店舗等）
- ② 集合住宅
 - ・ メータ複数建物

2) 既築新設

- ・ メータ単数建物（戸建住宅(2世帯住宅を含む)、店舗等）

4. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。
ただし、延長が0.5m未満の時は0.5mとします。

5. その他

本単価表の「税込」欄に記載のある金額は消費税込単価を、「税抜」欄に記載のある金額は消費税抜き単価を、それぞれ示します。

本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。

木質系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の区分

建築工法			工法の特徴	適用見積
木質系	在来木造		木造軸組構造で床・壁・屋根等を木質系で構成する工法	木質系 建物見積
	枠組壁工法 （2×4）		2×4インチの木材で軸組を作りそれに合板等を打ちつけて建物を構成する工法	
	プレハブ	木質パネル	あらかじめ工場で加工された木質系構造部材により建物が構成される組立構造のもの	
鉄筋系		不燃耐火パネル	鉄鋼系軸組み構造で外壁等は工場で加工された不燃又は耐火構造のパネルで構成されるもの	
		ユニット	あらかじめ工場で生産された各ユニットを組合せて建物が構成される鉄鋼系軸組構造のもの	
		A L C	工場で生産された A L C 板等を屋根・床・外壁等に利用した鉄鋼系軸組構造のもの	
コンクリート系	コンクリート	あらかじめ工場で生産された鉄筋軽量気泡コンクリートの大型パネルにより、屋根・壁・床等を構成する組立構造のもの	鉄筋・鉄骨 コンクリート系 建物見積	
	鉄筋・鉄骨 コンクリート R C・S R C			床・壁・屋根等を現場打ちのコンクリートで構成するもの

新 設 工 事 見 積

(木 質 系 建 物 単 価)

I. 新設工事

<新築フレキ工法> ※1

見積金額 = 基本工事費×メーター数+埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+ガス栓ライン工事費+特別材料費+特別工事費+付帯工事費+割増工事費

項 目		単 位	税込	税抜
基 本 工 事 費 ※2	戸建	円/件	35,112	31,920
	集合	円/件	31,559	28,690
埋 設 管 工 事 費 ※3		円/m	ネジ工法単価を適用します。	
非 埋 設 管 工 事 費 ※4、5		円/m	ネジ工法単価を適用します。	
戸建ガス栓ライン工事費※6	1栓設置	円/式	31,130	28,300
	2~3栓設置	円/式	62,260	56,600
	4栓目以降	円/式	20,680	18,800
集合ガス栓ライン工事費※6、7	A 単価 ※8	円/式	31,130	28,300
	B 単価 ※9	円/式	20,680	18,800
ガス栓ライン工事費※6、7（ガス栓なし）	A 単価 ※8	円/式	26,796	24,360
	B 単価 ※9	円/式	18,051	16,410
特別材料費			別表 1 参照	
特別工事費			別表 2 参照	
付帯工事費			別表 3 参照	
割増工事費			別表 4 参照	

(注) 戸建：メーター単数建物（2世帯住宅含む） 集合：メーター複数建物

※1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。

※2 メーター廻り工事（立上り管、立下り管、地中埋設部分を含む）・メーター取付費・メーター廻り材料費（UMネジガス栓など）・メーター支持金具等の費用をいいます。

※3 埋設管とはPE管・PLS管・PLP管をいい、ネジ工法単価を適用します。（P.7参照）

※4 非埋設管とは、カラー鋼管・白ガス管をいい、ネジ工法単価を適用します。（P.7参照）

※5 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

※6 対象となるガス栓品名は、付表1のとおりとします。（P.6参照）

※7 集合住宅において、専用に使用する部分以外の配管延長が3mを超えた場合、超えた分の延長にはネジ工法単価を適用します。但し、2階建以下の場合、鉛直方向の延長には適用しません。（P.7参照）

※8 メーター1個につき第1ライン、第2ラインそれぞれに適用します。

※9 メーター1個につき第3ライン以上に適用します。

<既築フレキ工法> ※1

見積金額 = 基本工事費×メーター数+埋設管単価×延長+ガス栓ライン工事費+特別材料費+特別工事費+付帯工事費+割増工事費

項 目		単 位	税込	税抜
基 本 工 事 費※2		円／件	36,036	32,760
埋 設 管 工 事 費※3		円／m	ネジ工法単価を適用します。	
非 埋 設 管 工 事 費※4		円／m	ネジ工法単価を適用します。	
ガス栓ライン工事費※6	A 単価 ※8	円／式	28,798	26,180
	B 単価 ※9	円／式	20,295	18,450
ガス栓ライン工事費※7 (ガス栓なし)	A 単価 ※9	円／式	23,672	21,520
	B 単価 ※10	円／式	15,895	14,450
特別材料費			別表 1 参照	
特別工事費			別表 2 参照	
付帯工事費			別表 3 参照	
割増工事費			別表 4 参照	

※1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。なお、既築フレキ工法は既築戸建の新設工事に適用します。既築集合の新設工事については、新築フレキ工法の単価にて見積りいたします。

※2 メーター廻り工事（立上り管、立下り管、地中埋設部分を含む）・メーター取付費、メーター廻り材料費（UMネジガス栓など）・メーター支持金具等の費用をいいます。

※3 埋設管とは、PE管・PLS管・PLP管をいい、ネジ工法単価を適用します。（P.7参照）

※4 非埋設管とは、カラー鋼管・白ガス管をいい、ネジ工法単価を適用します。（P.7参照）

※5 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

※6 対象となるガス栓品名は、付表1のとおりとします。（P.6参照）

※7 既設のガス栓を利用する場合に適用します。

※8 第1ライン、第2ラインに適用します。

※9 第3ライン以上に適用します。

ガ ス 栓 品 名

項 目	品 名	
露出 1 口ガス栓	フレキ L A ヒューズガス栓	—
	フレキ L B ヒューズガス栓	
	フレキ L A コンセントヒューズガス栓	
	フレキ L B コンセントヒューズガス栓	
	ガス C ケースガス栓 ※1	
露出 2 口ガス栓	フレキ L A ペアヒューズガス栓	—
	フレキ L B ペアヒューズガス栓	
	フレキ L A 2 口コンセントヒューズガス栓	
	フレキ L B 2 口コンセントヒューズガス栓	
埋込 1 口ガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓	—
	フレキ床ガスコンセント	
	フレキガスコンセント W 型	
	フレキガスコンセント W K 型	
	フレキガスコンセント W E 型	
	フレキガスコンセント壁貫通ストレート ※1	
埋込 2 口ガス栓	フレキガスコンセント 2 W	—
ネ ジ ガ ス 栓	フレキ I ネジガス栓	—
	フレキ L ネジガス栓	
	フレキ U L ネジガス栓 (15 A)	
	フレキ U L ネジガス栓 (20 A)	
	フレキ U I ネジガス栓 (15 A)	
	フレキ U I ネジガス栓 (20 A)	
	フレキ M ネジガス栓 (15 A)	
	フレキ M ネジガス栓 (20 A)	
	フレキ M ネジガス栓 (25 A)	
	予備栓付 U L ネジガス栓	

※1 既築フレキ工法のみに適用いたします。

< ネジ工法 >

見 積 金 額 = 埋設管単価 × 延長 + 非埋設管単価 × 延長 + ガス栓単価 × 個数 + メーター取付単価 × 個数
+ 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費

(単位：円／m)

項 目			消費税	10 A 以下	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A	50 A	80(75) A
埋 設 管 工 事 費	P E 管		税込	—	—	—	7,392	9,185	—	11,572	15,818
			税抜	—	—	—	6,720	8,350	—	10,520	14,380
	P L S 管	P C	税込	—	—	6,391	7,502	—	8,866	—	—
			税抜	—	—	5,810	6,820	—	8,060	—	—
	P L P 管	P C M	税込	—	—	10,384	11,825	—	16,764	21,527	34,903
			税抜	—	—	9,440	10,750	—	15,240	19,570	31,730
	P L S 管	S T 用	税込	—	—	—	7,007	—	8,074	—	—
			税抜	—	—	—	6,370	—	7,340	—	—
	C D 管付フレキ管		税込	5,126	5,170	5,225	5,346	—	—	—	—
			税抜	4,660	4,700	4,750	4,860	—	—	—	—
非 埋 設 管 工 事 費	白ガス管※1		税込	—	5,973	6,182	6,556	—	8,778	10,351	15,279
			税抜	—	5,430	5,620	5,960	—	7,980	9,410	13,890
	カラー鋼管※1		税込	—	6,446	7,667	7,447	—	10,065	11,902	19,668
			税抜	—	5,860	6,970	6,770	—	9,150	10,820	17,880
	フレキ管※1		税込	3,344	3,355	4,268	4,235	—	—	—	—
			税抜	3,040	3,050	3,880	3,850	—	—	—	—
	C D 管付 フレキ管※1		税込	4,499	4,554	5,302	5,335	—	—	—	—
			税抜	4,090	4,140	4,820	4,850	—	—	—	—
ガ ス 栓 取 付 費			付表 2 参照								
メ ー タ ー 取 付 費			付表 3 参照								
特 別 材 料 費			別表 1 参照								
特 別 工 事 費			別表 2 参照								
付 帯 工 事 費			別表 3 参照								
割 増 工 事 費			別表 4 参照								

※1 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。

またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

(単位：円／箇所)

項 目	消費税	25 A	40 A
サービスチーズ工事費	税込	16,742	22,759
	税抜	15,220	20,690

(注) 灯外内管を P L S 管で配管する場合に適用します。

(単位：円／箇所)

項 目	消費税	30 A 以下	50 A	75 A
P E 管先行飛込	税込	5,533	11,550	21,054
	税抜	5,030	10,500	19,140

(注) お客さまのお申込みにより、灯外内管工事の一部を先行して施工する場合に適用します。

ガ ス 栓 単 価

項 目	品 名	単 位	税込	税抜
露出 1 口ガス栓	L A ヒューズガス栓	円／個	7,139	6,490
	L B ヒューズガス栓			
	L A コンセントヒューズガス栓			
	L B コンセントヒューズガス栓			
	1 3 mm L A ヒューズガス栓			
	1 3 mm L B ヒューズガス栓			
露出 2 口ガス栓	L A ペアヒューズガス栓	円／個	11,407	10,370
	L B ペアヒューズガス栓			
	L A 2 口コンセントヒューズガス栓			
	L B 2 口コンセントヒューズガス栓			
埋込 1 口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円／個	13,200	12,000
	床ガスコンセント			
埋込 2 口ガス栓	壁 2 口コンセントヒューズガス栓	円／個	16,940	15,400
ネ ジ ガ ス 栓	I ネジガス栓	円／個	5,665	5,150
	L ネジガス栓			
	M ネジガス栓 (15 A)			
	M ネジガス栓 (20 A)			
	M ネジガス栓 (25 A)			

(注) 取付労務費を含みます。

メーター取付単価

項 目		規 格	単 位	税込	税抜
メーター取付	UM ^{※1}	Qmax1.6～6	円／個	10,494	9,540
メーター取付 ^{※2}		Qmax1.6～6	円／個	7,161	6,510
		Qmax10～16	円／個	16,401	14,910
		Qmax25～50	円／個	35,794	32,540
		Qmax65～120	円／個	62,513	56,830

※1 UMネジガス栓、試験口付メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

※2 メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

【UMネジガス栓・試験口付メーターユニオン】

ガスメーター用立管の途中にネジを加工して設置しているメーターガス栓および試験口用のチーズを、メーターユニオンの入側・出側それぞれに組込んだもの。

増設・入取替・位置替工事見積

（木質系建物単価）

II. 増設・入取替・位置替工事

見積金額 = 基本工事費 + 埋設管単価 × 延長 + 非埋設管単価 × 延長 + ガス栓単価 × 個数 + 内管取出工事費 + 撤去工事費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費

(単位：円／件,m)

項 目			消費税	10 A 以下	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A	50 A	80(75) A	
基本工事費※1			税込	17,655								
			税抜	16,050								
埋 設 管 工 事 費	P E 管		税込	－	－	－	9,339	10,285	－	13,211	18,040	
			税抜	－	－	－	8,490	9,350	－	12,010	16,400	
	P L S 管	P C	税込	－	－	8,151	9,504	－	12,650	－	－	
			税抜	－	－	7,410	8,640	－	11,500	－	－	
	P L P 管	P C M	税込	－	－	12,089	13,596	－	19,437	27,731	44,869	
			税抜	－	－	10,990	12,360	－	17,670	25,210	40,790	
	C D 管付フレキ管		税込	7,227	7,271	7,326	7,458	－	－	－	－	
			税抜	6,570	6,610	6,660	6,780	－	－	－	－	
	非 埋 設 管 工 事 費	白ガス管※2		税込	－	7,117	7,403	8,008	－	11,451	12,584	18,557
				税抜	－	6,470	6,730	7,280	－	10,410	11,440	16,870
カラー鋼管※2		税込	－	7,535	8,712	9,042	－	14,003	14,201	22,671		
		税抜	－	6,850	7,920	8,220	－	12,730	12,910	20,610		
フレキ管※2		税込	4,983	5,137	4,290	4,433	－	－	－	－		
		税抜	4,530	4,670	3,900	4,030	－	－	－	－		
C D 管付 フレキ管※2		税込	6,578	6,644	7,403	7,447	－	－	－	－		
		税抜	5,980	6,040	6,730	6,770	－	－	－	－		
ガス栓単価			付表 4・5 参照									
内管取出費			付表 6 参照									
撤去工事費			付表 7 参照									
特別材料費			別表 1 参照									
特別工事費			別表 2 参照									
付帯工事費			別表 3 参照									
割増工事費			別表 4 参照									

※1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密確認・点火試験等の費用をいいます。

※2 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。

またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

(付表 4)

ネ ジ 用 ガ ス 栓 単 価

項 目	品 名	単 位	税込	税抜
露出 1 口ガス栓	L A ヒューズガス栓	円／個	7,293	6,630
	L B ヒューズガス栓			
	L A コンセントヒューズガス栓			
	L B コンセントヒューズガス栓			
	1 3 mm L A ヒューズガス栓			
	1 3 mm L B ヒューズガス栓			
露出 2 口ガス栓	L A ペアヒューズガス栓	円／個	11,770	10,700
	L B ペアヒューズガス栓			
	L A 2 口コンセントヒューズガス栓			
	L B 2 口コンセントヒューズガス栓			
埋込 1 口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円／個	13,519	12,290
	床ガスコンセント			
埋込 2 口ガス栓	壁 2 口コンセントヒューズガス栓	円／個	17,193	15,630
ネ ジ ガ ス 栓	I ネジガス栓	円／個	5,753	5,230
	L ネジガス栓			
	M ネジガス栓 (15 A)			
	M ネジガス栓 (20 A)			
	M ネジガス栓 (25 A)			

(付表5)

フ レ キ 用 ガ ス 栓 単 価

項 目	品 名	単 位	税込	税抜
露出 1 口ガス栓	フレキ L A ヒューズガス栓	円／個	9,713	8,830
	フレキ L B ヒューズガス栓			
	フレキ L A コンセントヒューズガス栓			
	フレキ L B コンセントヒューズガス栓			
	ガス C ケースガス栓			
露出 2 口ガス栓	フレキ L A ペアヒューズガス栓	円／個	14,894	13,540
	フレキ L B ペアヒューズガス栓			
	フレキ L A 2 口コンセントヒューズガス栓			
	フレキ L B 2 口コンセントヒューズガス栓			
埋込 1 口ガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓	円／個	14,443	13,130
	フレキ床ガスコンセント			
	フレキガスコンセント W 型			
	フレキガスコンセント W K 型			
	フレキガスコンセント W E 型			
	フレキガスコンセント壁貫通			
埋込 2 口ガス栓	フレキガスコンセント 2 W	円／個	17,017	15,470
ネ ジ ガ ス 栓	フレキ I ネジガス栓	円／個	7,348	6,680
	フレキ L ネジガス栓			
	フレキ U L ネジガス栓 (15 A)			
	フレキ U L ネジガス栓 (20 A)			
	フレキ U I ネジガス栓 (15 A)			
	フレキ U I ネジガス栓 (20 A)			
	フレキ M ネジガス栓 (15 A)			
	フレキ M ネジガス栓 (20 A)			
	フレキ M ネジガス栓 (25 A)			
	予備栓付 U L ネジガス栓			

(注) 取付労務費を含みます。

(付表 6)

内管取出工事費

1. 鋼管からの分岐取出

① 露出部

(単位：円／箇所)

項 目	消費税	元 管 口 径				
		25 A 以下	40 A	50 A	80 A	100A
露 出 切 断 取 出	税込	5,093	7,381	8,811	12,452	—
穿 孔 フ レ キ 取 出	税抜	4,630	6,710	8,010	11,320	—
ストラブグリップGG接続	税込	—	—	14,047	19,272	21,538
	税抜	—	—	12,770	17,520	19,580

(注) 既設鋼管を切断または穿孔し、新たに鋼管またはフレキ管を接続する費用をいいます。

② 埋設部

(単位：円／箇所)

項 目	規 格	消費税	元 管 口 径			
			25 A 以下	40 A	50 A	80 A
クランプ取出 活管取出 埋設切断取出	30 A 以下	税込	16,346	20,317	18,513	21,373
		税抜	14,860	18,470	16,830	19,430
	40 A	税込	—	20,680	23,584	28,886
		税抜	—	18,800	21,440	26,260
	50 A	税込	—	—	47,487	27,951
		税抜	—	—	43,170	25,410
	75A・80A	税込	—	—	—	71,621
		税抜	—	—	—	65,110

(単位：円／箇所)

項 目	規 格	消費税	元 管 口 径			
			100 A	150 A	200 A	300 A
サドル取出 割スリーブ取出	40 A 以下	税込	31,889	33,737	40,645	52,778
		税抜	28,990	30,670	36,950	47,980
	50 A	税込	87,703	87,868	130,933	134,508
		税抜	79,730	79,880	119,030	122,280
	75A・80A	税込	120,659	100,265	128,876	132,429
		税抜	109,690	91,150	117,160	120,390

(注) 既設鋼管を切断または穿孔し、新たに鋼管またはP E 管を接続する費用をいいます。

(単位：円／箇所)

項 目	消費税	元 管 口 径			
		25 A 以下	40 A	50 A	80 A
玉止めクランプ	税込	—	14,102	14,432	17,270
	税抜	—	12,820	13,120	15,700

(注) ガスが通じている鋼管（内管）を、玉止めによりガスを遮断する場合に適用します。

2. P E 管からの分岐取出

(単位：円／箇所)

項 目	規 格	消費税	元 管 口 径					
			30 A 以下	50 A	75 A	100 A	150 A	200 A
穿孔 E F サーチ取出 穿孔 E F サドル取出 埋 設 切 断 取 出	30 A 以下	税込	6,336	11,055	11,803	15,158	17,072	20,680
		税抜	5,760	10,050	10,730	13,780	15,520	18,800
	50 A	税込	－	20,746	13,717	17,963	20,790	24,145
		税抜	－	18,860	12,470	16,330	18,900	21,950
	75 A	税込	－	－	31,097	41,613	27,049	34,397
		税抜	－	－	28,270	37,830	24,590	31,270

(注)既設 P E 管を切断または穿孔し、新たに P E 管を接続する費用をいいます。

3. 鋳鉄管からの分岐取出

(単位：円／箇所)

項 目	規 格	消費税	元 管 口 径			
			100 A	150 A	200 A	300 A
穿 孔 取 出 割スリーブ取出	30 A 以下	税込	10,846	10,846	10,846	10,846
		税抜	9,860	9,860	9,860	9,860
	40 A ・ 50 A	税込	73,997	69,465	15,180	15,180
		税抜	67,270	63,150	13,800	13,800
	75 A ・ 80 A	税込	97,372	81,576	105,567	23,397
		税抜	88,520	74,160	95,970	21,270

(注)既設鋳鉄管を穿孔し、新たに P E 管を接続する費用をいいます。

4. フレキ管からの分岐取出

(単位：円／箇所)

項 目	税込	税抜
露出フレキ管		
切断取出	6,479	5,890

(注)既設フレキ管の一部を切断し、新たにフレキ管を接続する費用をいいます。

5. その他の取出

項 目	単 位	税込	税抜
プラグ止め取出 ^{※1} ガス栓分岐取出 ^{※2}	円／箇所	4,554	4,140

※1 既設ガス配管の管末部等のプラグ止め箇所からフレキ管を接続する費用、および既設の継手を組み替えてフレキ管を接続する費用をいいます。

※2 既設ガス栓を一旦取り外して、新たに継手を用いてフレキ管を接続する費用をいいます。

(単位：円／箇所)

項 目	消費税	元 管 口 径					
		20 A	25 A	40 A	50 A	80 A	100 A
マジックジョイント取出	税込	22,902	25,454	33,979	35,453	51,986	81,290
	税抜	20,820	23,140	30,890	32,230	47,260	73,900

(単位：円／箇所)

項 目	消費税	80A
フランジ取出	税込	30,349
	税抜	27,590

6. 既設管への接続

(単位：円／箇所)

項 目	消費税	口 径			
		30 A 以下	40 A	50 A	80(75) A
接続 (P C M)	税込	9,405	11,517	13,618	22,297
	税抜	8,550	10,470	12,380	20,270
接続 (E F)	税込	3,234	—	4,543	6,446
	税抜	2,940	—	4,130	5,860

(注) 新たに配管した管と既設管とを接続する費用をいいます。

(単位：円／箇所)

項 目	消費税	口 径
接続 (フレキ)	税込	2,717
	税抜	2,470

(注) 既設フレキ管にフレキシケットを取付けて新設配管に接続する費用をいいます。

撤 去 工 事 費

1. 配管撤去

項 目	規 格	単 位	税込	税抜
ガス管（フレキ管を除く）	30 A 以下	円／m	2,959	2,690
	40・50 A	円／m	3,421	3,110
	75・80 A	円／m	4,741	4,310
フレキ管 C D 管付フレキ管	25 A 以下	円／m	1,122	1,020

(注) 撤去する管の種類・部位(フレキ管・CD管付フレキ管除く)に係らず、上記単価を適用します。

2. ガス栓・バルブ撤去

項 目	規 格	単 位	税込	税抜
ガス栓・バルブ撤去	40 A 以下	円／個	1,419	1,290
	50～80 A	円／個	2,101	1,910

3. ガスメーター取外

項 目	規 格	単 位	税込	税抜
ガスメーター取外	Qmax1.6～7	円／個	1,727	1,570
	Qmax10～16	円／個	2,057	1,870
	Qmax25～50	円／個	7,711	7,010
	Qmax65～120	円／個	26,246	23,860

(注) ガスメーターを再取付する場合には、取付労務費を別途見積もりいたします。

木質系建物共通単価

別表 1 特別材料費

別表 2 特別工事費

別表 3 付帯工事費

別表 4 割増工事費

(別表 1)

特 別 材 料 費 (取付労務費を含みます。)

① ポリエチレンボールバルブ・分岐バルブ等

(単位：円／個)

項 目	消費税	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A	50 A	80(75) A
ポリエチレン ボールバルブ	税込	－	－	30,118	32,648	－	36,542	54,373
	税抜	－	－	27,380	29,680	－	33,220	49,430
分岐バルブ (Mネジ)	税込	4,829	5,324	6,127	－	13,332	18,843	42,669
	税抜	4,390	4,840	5,570	－	12,120	17,130	38,790
地上用ボールバルブ	税込	－	－	－	－	－	47,872	81,411
	税抜	－	－	－	－	－	43,520	74,010
チャッキバルブ	税込	－	15,125	14,993	－	21,043	－	－
	税抜	－	13,750	13,630	－	19,130	－	－

② バルブピット

(単位：円／個)

項 目	消費税	単 価
バルブピット	税込	28,116
	税抜	25,560

③ マグネシウム陽極

(単位：円／個)

項 目	消費税	1 S	9 S
マグネシウム陽極	税込	19,745	27,258
	税抜	17,950	24,780

④ パイプホルダー

(単位：円／個)

項 目	消費税	40 A	50 A	80 A
パイプホルダー	税込	19,811	20,724	22,737
	税抜	18,010	18,840	20,670

⑤ 壁貫通 E F ソケット

(単位：円／個)

項 目	消費税	25 A	30 A	50 A	75 A
壁貫通 E F ソケット	税込	3,190	3,366	4,664	6,556
	税抜	2,900	3,060	4,240	5,960

⑥ 通過ガスメーター

(単位：円／個)

項 目	消費税	Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
通過ガスメーター	税込	12,221	11,902	14,179	14,179	41,613
	税抜	11,110	10,820	12,890	12,890	37,830

項 目	消費税	Qmax16	Qmax25	Qmax40	Qmax65	Qmax100
通過ガスメーター	税込	41,668	102,245	153,868	222,838	222,838
	税抜	37,880	92,950	139,880	202,580	202,580

(注) 上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑦ パルス発信器付マイコンメーター

(単位：円／個)

項 目	消費税	Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
パルス発信器付マイコンメーター	税込	16,940	16,940	16,940	16,940	31,119
	税抜	15,400	15,400	15,400	15,400	28,290

項 目	消費税	Qmax16	Qmax25	Qmax40	Qmax65	Qmax100
パルス発信器付マイコンメーター	税込	31,526	38,753	45,001	51,370	51,370
	税抜	28,660	35,230	40,910	46,700	46,700

(注) お客さま都合により取引用のパルス発信器付マイコンメーターを取付ける場合に適用します。

上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑧ 業務用ガス遮断装置

(単位：円／個)

項 目	規 格	税込	税抜
遮 断 弁	25T	63,844	58,040
	40T	68,156	61,960
	50T	116,743	106,130
	80T	154,605	140,550
操 作 器	YCB	47,289	42,990
試験 ・ 調査費		9,218	8,380

(注) 操作器は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑨ フレキ管ケース

(単位：円／m)

項 目	規 格	税込	税抜
フレキ管ケース	10 A 用	2,585	2,350

(注) 屋内配管部分にケースを取付ける場合に適用します。

⑩ 検圧プラグ・化粧キャップ

項 目	単 位	税込	税抜
検 圧 プ ラ グ	円／個	1,870	1,700
化 粧 キ ャ ッ プ	円／個	2,794	2,540

⑪ ガス栓部品交換

(単位：円／個)

項 目	規 格	税込	税抜
ガス栓部品交換	埋込1口カラン用	9,075	8,250
	埋込2口カラン用		
	両面埋込カラン用		
	壁コンセントカラン用		
	壁コンセントガス栓用		
	床コンセントカラン用		
	床埋込カラン用		
	床コンセントガス栓用		

⑫ ボールスライドジョイント

項 目	規 格	単 位	税込	税抜
ボールスライドジョイント (許容変位量200mm)	25 A	円／個	244,607	222,370
	40 A	円／個	245,377	223,070
	50 A	円／個	311,201	282,910
	80 A	円／個	484,781	440,710
防食カバー (許容変位量200mm)	25 A	円／個	29,348	26,680
	40 A	円／個	29,348	26,680
	50 A	円／個	39,215	35,650
	80 A	円／個	51,029	46,390

⑬ 埋込ガス栓閉栓部品

項 目	単 位	税込	税抜
埋込ガス栓閉栓部品	壁ガス栓用	円／個	3,366
	床ガス栓用	円／個	2,893

(注) ガス栓の取外費は、ガス栓撤去費を適用いたします。

(別表 2)

特 別 工 事 費

① 鉄管接続器具ユニオン

(単位：円／箇所)

項 目	消費税	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	80 A
鉄管接続器具ユニオン	税込	5,192	6,391	7,557	9,427	10,021	11,330	19,393
	税抜	4,720	5,810	6,870	8,570	9,110	10,300	17,630

② よう壁内配管費

項 目	単 位	税込	税抜
よう壁内配管費	円／m	7,502	6,820

(注) 高さ 1 m を超える石造り、コンクリート造りまたはブロック造り等の土留め内に埋設する場合に適用いたします。

③ フレキヘッダー

項 目	単 位	税込	税抜
フレキヘッダー	円／個	8,756	7,960

④ フレキヘッダーケーシング

項 目	単 位	税込	税抜
フレキヘッダーケーシング	円／個	6,754	6,140

⑤ レジンメーター台

項 目	単 位	税込	税抜
レジンメーター台	円／組	14,377	13,070

⑥ 再取付ガスメーター

項 目	規 格	単 位	税込	税抜
再取付ガスメーター	Qmax1.6～7	円／個	1,430	1,300
	Qmax10～16	円／個	1,595	1,450
	Qmax25～50	円／個	5,423	4,930
	Qmax65～120	円／個	17,886	16,260

(注) 上記単価は、パッキンのみの交換でガスメーターを再取付する場合に適用します。

なお、ガスメーター再取付に伴い発生するメーター取外費は、メーター取外単価を適用します。

⑦ 天井配管加算工事費

項 目	単 位	税込	税抜
天井配管加算工事費	円／箇所	8,481	7,710

(注) 新設フレキ工法において、フレキ管を鳥居型に配管する場合に適用します。なお、対象箇所数は当該ガス栓ライン数量とします。

⑧ 3階建て以上加算工事費

項 目	単 位	税込	税抜
3階建て以上加算	円／箇所	9,779	8,890

(注) 新設フレキ工法において、ガスメーターが1階にあり、3階以上にフレキ管を延伸する場合に適用します。対象箇所数は3階以上の階数×3階以上に延伸するライン数とします。

⑨ エアーパージ・点火試験費

項 目	単 位	税込	税抜
エアーパージ・点火試験費	円／箇所	1,837	1,670

(注) 灯外内管の入取替・位置替工事に伴い、複数メーターを一時供給停止し、供給復帰時に既設内管のエアーパージ・点火試験を行った場合に適用します。なお、対象箇所数は当該メーター数から1箇所を引いた数とします。

⑩ 気密・点火確認費

項 目	単 位	税込	税抜
気密・点火確認費	円／箇所	4,796	4,360

(注) 内管の増設・入取替・位置替工事において、1つのお申込みで集合住宅等の複数住戸を施工する場合に見積加算いたします。
但し、加算する数量は「施工住戸－1」とします。
住戸とは、ガスメーター設置箇所単位をいいます。

⑪ 夜間待機費用

項 目	単 位	税込	税抜
夜間待機費	円／時・人	7,392	6,720

(注) 午後7時以降に待機を行った場合には、待機時間に応じた費用を見積加算します。
夜間待機費用＝労務単価×待機時間×待機人員
夜間待機時間は午後7時から15分単位とします。

(別表 3)

付 帯 工 事 費

① 塗装

項 目		単 位	消費税	25 A 以下	40 A	50 A	80 A
塗 装	2回塗	円／m	税込	2,277	2,882	3,355	3,718
			税抜	2,070	2,620	3,050	3,380
	3回塗	円／m	税込	3,058	3,784	4,499	4,917
			税抜	2,780	3,440	4,090	4,470

② 穴明け・貫通部補修等

項 目			単 位	消費税	100φ以下	150φ以下	200φ以下
穴 明 け ・ 貫 通 部 補 修	200mm以下	穴明け	円／箇所	税込	3,454	5,214	5,456
				税抜	3,140	4,740	4,960
		貫通部補修	円／箇所	税込	2,508	4,741	10,065
				税抜	2,280	4,310	9,150
	300mm以下	穴明け	円／箇所	税込	9,328	11,792	14,124
				税抜	8,480	10,720	12,840
		貫通部補修	円／箇所	税込	5,808	8,734	16,280
				税抜	5,280	7,940	14,800
	400mm以下	穴明け	円／箇所	税込	12,221	15,400	18,502
				税抜	11,110	14,000	16,820
		貫通部補修	円／箇所	税込	7,909	11,176	18,447
				税抜	7,190	10,160	16,770
	ステンレス穴明け			円／箇所	税込	3,300	
					税抜	3,000	

③ はつり・補修等

項 目		単 位	消費税	25 A 以下	40 A	50 A	80 A
はつり・補修	はつり	円／m	税込	2,651	4,598	7,513	9,141
			税抜	2,410	4,180	6,830	8,310
	補 修	円／m	税込	1,562	2,156	3,025	4,323
			税抜	1,420	1,960	2,750	3,930
防塵カバー		円／箇所	税込	1,617			
			税抜	1,470			

④ アンクル関係

(単位：円／個)

項 目		消費税	L40×40×3		L40×40×5	
			300mm	500mm	500mm	700mm
ブラケット	鋼材	税込	9,471	10,549	11,847	14,289
		税抜	8,610	9,590	10,770	12,990
	ステンレス	税込	13,904	15,312	20,295	23,914
		税抜	12,640	13,920	18,450	21,740

項 目		消費税	L40×40×3		L45×45×4	L50×50×4
			300mm×300mm	500mm×300mm	300mm×600mm	500mm×600mm
門型吊金具	鋼材	税込	9,141	10,065	14,443	16,885
		税抜	8,310	9,150	13,130	15,350
	ステンレス	税込	14,289	16,126	26,136	31,493
		税抜	12,990	14,660	23,760	28,630

⑤ メーター固定（メーター固定バンド・立バンド）

(単位：円／個)

項 目	消費税	20A×20A	25A×25A
メーター固定バンド	税込	2,651	2,816
	税抜	2,410	2,560

(単位：円／個)

項 目		消費税	20 A	25 A	40 A	50 A	80 A
立バンド	鋼材	税込	1,331	1,342	1,694	1,980	2,420
		税抜	1,210	1,220	1,540	1,800	2,200
	ステンレス	税込	1,793	1,804	2,167	2,464	2,838
		税抜	1,630	1,640	1,970	2,240	2,580

⑥ メーター固定（ダクターチャンネル）

(単位：円／個)

項 目	消費税	単価
メーター固定（P S内）	税込	4,653
	税抜	4,230

⑧ メーター自立固定金具

(単位：円／式)

項 目	消費税	単 価
メーター自立固定金具（屋外用）	税込	33,495
	税抜	30,450

項 目	消費税	単 価
メーター自立固定金具（屋内用）	税込	9,273
	税抜	8,430

⑨ 埋込型ガス栓はつり・補修

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	単 価
埋込型ガス栓	はつり	税込	4,268
		税抜	3,880
	補 修	税込	2,541
		税抜	2,310

⑩ コンクリートこわし・復旧関係

(単位：円／m²)

項 目		消費税	100mm以下	200mm以下
コンクリート	こわし	税込	5,632	9,933
		税抜	5,120	9,030
	復 旧	税込	9,834	14,410
		税抜	8,940	13,100

(注) 上記単価は、1 m²当たりの単価です。

⑪ カッター関係

(単位：円／m)

項 目	消費税	100mm以下	200mm以下
カッター切り	税込	4,642	7,700
	税抜	4,220	7,000

(単位：円／台)

項 目	消費税	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングタワー	税込	27,544	33,770	39,446	45,188	48,807
	税抜	25,040	30,700	35,860	41,080	44,370

⑬ スリーブ設置

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	100φ以下	150φ以下	200φ以下	250φ以下	300φ以下
スリーブ設置	梁	税込	8,030	10,120	11,363	12,771	12,771
		税抜	7,300	9,200	10,330	11,610	11,610
	床・壁	税込	4,543	7,084	8,327	9,680	9,680
		税抜	4,130	6,440	7,570	8,800	8,800

⑭ 穴明け（ダイヤモンドカッター）

項 目		消費税	100φ以下	150φ以下
ダイヤモンドカッター	基 本 料	税込	25,707	
		税抜	23,370	
	200mm以下	税込	8,855	16,962
		税抜	8,050	15,420
	300mm以下	税込	15,796	24,233
		税抜	14,360	22,030
	400mm以下	税込	23,353	32,681
		税抜	21,230	29,710

(注) モルタル補修を行う場合は、②の補修単価を適用いたします。

⑮ エポキシ樹脂モルタル充填

(単位：円／箇所)

項 目	消費税	150mm以下	200mm以下	250mm以下	300mm以下	400mm以下
エポキシ樹脂モルタル充填	税込	30,415	32,252	33,385	52,547	59,147
	税抜	27,650	29,320	30,350	47,770	53,770

⑩ 機器接続工事

(単位：円／個)

項 目	規 格	税込	税抜
金属可とう管	15 A	4,829	4,390
	20 A	5,038	4,580
	25 A	5,093	4,630
強化ガスホース	15 A	6,303	5,730
	20 A	10,208	9,280
	25 A	15,224	13,840
強化ガスホースL型接続	15 A	3,036	2,760

割増工事費

1. 運搬割増

駐停車および車の乗り入れが禁止または困難な場所で、工事を行う箇所と工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合は工事費に対して10%割増といたします。

2. 休日割増

お客さまのお申し込みにより日曜日および国民の祝日に関する法律に規定される休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、12月30日、12月31日に工事を行う場合は、その部分の工事費に対して15%割増といたします。

3. 夜間割増

お客さまのお申し込みにより午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合は、その部分の工事費に対して35%割増といたします。
ただし、休日の夜間については夜間割増のみといたします。

新 設 工 事 見 積

（ 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物単価 ）

Ⅰ. 新設工事

[埋設管材料単価×延長+埋設管労務単価×延長+非埋設管材料単価×延長+非埋設管見積金額= 労務単価×延長+ガス栓単価×個数+メーター取付単価×個数+特別材料費+特別工事費+付帯工事費+割増工事費等] × (1+諸経費率)

(単位：円／m)

項 目			消費税	10 A 以下	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A	50 A	80(75) A
埋 設 管 工 事 費	P E 管	材料費	税込	－	－	－	836	1,650	－	2,200	3,817
			税抜	－	－	－	760	1,500	－	2,000	3,470
		労務費	税込	－	－	－	5,742	6,479	－	8,316	10,571
			税抜	－	－	－	5,220	5,890	－	7,560	9,610
	P L S 管 (P C)	材料費	税込	－	－	2,046	2,607	－	4,191	－	－
			税抜	－	－	1,860	2,370	－	3,810	－	－
		労務費	税込	－	－	3,674	4,356	－	4,455	－	－
			税抜	－	－	3,340	3,960	－	4,050	－	－
	P L S 管 P L P 管 (P C M)	材料費	税込	－	－	4,136	4,840	－	7,700	10,890	19,657
			税抜	－	－	3,760	4,400	－	7,000	9,900	17,870
		労務費	税込	－	－	5,291	5,852	－	7,513	8,690	12,089
			税抜	－	－	4,810	5,320	－	6,830	7,900	10,990
	P L S 管 (S T 用)	材料費	税込	－	－	－	1,947	－	2,816	－	－
			税抜	－	－	－	1,770	－	2,560	－	－
		労務費	税込	－	－	－	4,433	－	4,532	－	－
			税抜	－	－	－	4,030	－	4,120	－	－
	C D 管付 フレキ管	材料費	税込	1,166	1,210	1,254	1,364	－	－	－	－
			税抜	1,060	1,100	1,140	1,240	－	－	－	－
		労務費	税込	4,290	4,290	4,290	4,290	－	－	－	－
			税抜	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－
非 埋 設 管 工 事 費	白ガス管※1	材料費	税込	－	902	1,430	1,892	－	2,398	3,069	4,972
			税抜	－	820	1,300	1,720	－	2,180	2,790	4,520
		労務費	税込	－	5,291	5,291	5,852	－	7,513	8,690	12,089
			税抜	－	4,810	4,810	5,320	－	6,830	7,900	10,990
	カラー鋼管※1	材料費	税込	－	1,463	2,013	2,486	－	3,971	4,840	8,657
			税抜	－	1,330	1,830	2,260	－	3,610	4,400	7,870
		労務費	税込	－	5,291	5,291	5,852	－	7,513	8,690	12,089
			税抜	－	4,810	4,810	5,320	－	6,830	7,900	10,990
	フレキ管※1	材料費	税込	770	770	1,606	1,573	－	－	－	－
			税抜	700	700	1,460	1,430	－	－	－	－
		労務費	税込	2,629	2,629	2,629	2,629	－	－	－	－
			税抜	2,390	2,390	2,390	2,390	－	－	－	－
	C D 管付 フレキ管※1	材料費	税込	594	649	1,320	1,353	－	－	－	－
			税抜	540	590	1,200	1,230	－	－	－	－
		労務費	税込	4,290	4,290	4,290	4,290	－	－	－	－
			税抜	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－
ガ ス 栓 取 付 費			付表8・9参照								
メー ター 取 付 費			付表 10 参照								
特 別 材 料 費			別表 5 参照								
特 別 工 事 費			別表 6 参照								
付 帯 工 事 費			別表 7 参照								
割 増 工 事 費			別表 8 参照								
諸 経 費 率			1 0 %								

※1 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。

またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	25 A	40 A
サービスチーズ工事費	材料費	税込	12,639	18,073
		税抜	11,490	16,430
	労務費	税込	2,596	2,629
		税抜	2,360	2,390

(注) 灯外内管を P L S 管で配管する場合に適用します。

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	30 A 以下	50 A	75 A
P E 管先行飛込	材料費	税込	2,189	7,139	15,774
		税抜	1,990	6,490	14,340
	労務費	税込	2,860	3,377	3,377
		税抜	2,600	3,070	3,070

(注) お客さまのお申込みにより、灯外内管工事の一部を先行して施工する場合に適用します。

ネ ジ 用 ガ ス 栓 単 価

項 目	品 名	単 位	消費税	税込	税抜
露出 1 口ガス栓	L A ヒューズガス栓	円／個	材料費	5,093	4,630
	L B ヒューズガス栓				
	L A コンセントヒューズガス栓		労務費	1,408	1,280
	L B コンセントヒューズガス栓				
	1 3 mm L A ヒューズガス栓				
	1 3 mm L B ヒューズガス栓				
露出 2 口ガス栓	L A ペアヒューズガス栓	円／個	材料費	8,976	8,160
	L B ペアヒューズガス栓		労務費	1,408	1,280
	L A 2口コンセントヒューズガス栓				
	L B 2口コンセントヒューズガス栓				
埋込 1 口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円／個	材料費	6,710	6,100
	床ガスコンセント		労務費	5,291	4,810
埋込 2 口ガス栓	壁 2 口コンセント ヒューズガス栓	円／個	材料費	10,120	9,200
			労務費	5,291	4,810
ネ ジ ガ ス 栓	I ネジガス栓	円／個	材料費	3,751	3,410
	L ネジガス栓				
	M ネジガス栓 (15 A)				
	M ネジガス栓 (20 A)		労務費	1,408	1,280
	M ネジガス栓 (25 A)				

(付表 9)

フ レ キ 用 ガ ス 栓 単 価

項 目	品 名	単 位	消費税	税込	税抜
露出 1 口ガス栓	フレキ L A ヒューズガス栓	円／個	材料費	5,962	5,420
	フレキ L B ヒューズガス栓				
	フレキ L A コンセントヒューズガス栓		労務費	3,476	3,160
	フレキ L B コンセントヒューズガス栓				
	ガス C ケースガス栓				
露出 2 口ガス栓	フレキ L A ペアヒューズガス栓	円／個	材料費	9,779	8,890
	フレキ L B ペアヒューズガス栓				
	フレキ L A 2 口コンセントヒューズガス栓		労務費	3,476	3,160
	フレキ L B 2 口コンセントヒューズガス栓				
埋込 1 口ガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓	円／個	材料費	7,282	6,620
	フレキ床ガスコンセント				
	フレキガスコンセント W 型		労務費	6,171	5,610
	フレキガスコンセント W K 型				
	フレキガスコンセント W E 型				
埋込 2 口ガス栓	フレキガスコンセント 2 W	円／個	材料費	9,130	8,300
			労務費	6,171	5,610
ネ ジ ガ ス 栓	フレキ I ネジガス栓	円／個	材料費	3,663	3,330
	フレキ L ネジガス栓				
	フレキ U L ネジガス栓 (15 A)				
	フレキ U L ネジガス栓 (20 A)				
	フレキ U I ネジガス栓 (15 A)				
	フレキ U I ネジガス栓 (20 A)		労務費	3,025	2,750
	フレキ M ネジガス栓 (15 A)				
	フレキ M ネジガス栓 (20 A)				
	フレキ M ネジガス栓 (25 A)				
	予備栓付 U L ネジガス栓				

メーター取付単価

項 目	規 格	単 位	消費税	税込	税抜
メーター取付	Qmax1.6～6 (UM ^{※1})	円／個	材料費	7,128	6,480
			労務費	2,420	2,200
	Qmax1.6～6 (UMユニット ^{※2})	円／個	材料費	9,713	8,830
			労務費	2,178	1,980
メーター取付 ^{※2}	Qmax1.6～6	円／個	材料費	4,114	3,740
			労務費	2,409	2,190
	Qmax10～16	円／個	材料費	10,351	9,410
			労務費	4,565	4,150
	Qmax25～50	円／個	材料費	26,180	23,800
			労務費	6,380	5,800
	Qmax65～120	円／個	材料費	47,982	43,620
			労務費	8,855	8,050

※1 UMネジガス栓、試験口付メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

※2 メーターユニオン等のメーター廻り材料費を含みます。

【UMネジガス栓・試験口付メーターユニオン】

ガスメーター用立管の途中にネジを加工して設置しているメーターガス栓および試験口用のチーズを、メーターユニオンの入側・出側それぞれに組込んだもの。

【UMユニット】

UMネジガス栓・試験口付メーターユニオン・建物等への取付金具を一体化したもので、メーター入側をフレキ管で配管可能な場合に適用できます。ただし、高さが60mを超える建物には適用できません。

増設・入取替・位置替工事見積

（鉄筋・鉄骨コンクリート系建物単価）

II. 増設・入取替・位置替工事

〔基本工事費＋埋設管材料単価×延長＋埋設管労務単価×延長＋非埋設管材料単価×延長＋非埋設管労務単価×延長＋ガス栓単価×個数＋内管取出工事費＋撤去工事費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費等〕×（１＋諸経費率）

（単位：円／件,m）

項 目			消費税	10 A 以下	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A	50 A	80(75) A
基 本 工 事 費 ※1			税込	16,060							
			税抜	14,600							
埋 設 管 工 事 費	P E 管	材料費	税込	－	－	－	1,815	1,870	－	2,332	4,048
			税抜	－	－	－	1,650	1,700	－	2,120	3,680
		労務費	税込	－	－	－	6,380	7,480	－	9,680	12,364
			税抜	－	－	－	5,800	6,800	－	8,800	11,240
	P L S 管 (P C)	材料費	税込	－	－	2,860	3,168	－	5,863	－	－
			税抜	－	－	2,600	2,880	－	5,330	－	－
		労務費	税込	－	－	4,565	5,489	－	5,643	－	－
			税抜	－	－	4,150	4,990	－	5,130	－	－
	P L S 管 P L P 管 (P C M)	材料費	税込	－	－	4,928	5,610	－	8,943	15,114	26,642
			税抜	－	－	4,480	5,100	－	8,130	13,740	24,220
		労務費	税込	－	－	6,072	6,754	－	8,734	10,109	14,157
			税抜	－	－	5,520	6,140	－	7,940	9,190	12,870
	C D 管付 フレキ管	材料費	税込	1,210	1,243	1,298	1,419	－	－	－	－
			税抜	1,100	1,130	1,180	1,290	－	－	－	－
		労務費	税込	5,379	5,379	5,379	5,379	－	－	－	－
			税抜	4,890	4,890	4,890	4,890	－	－	－	－
非 埋 設 管 工 事 費	白ガス管※2	材料費	税込	－	1,023	1,210	1,485	－	2,937	2,805	4,884
			税抜	－	930	1,100	1,350	－	2,670	2,550	4,440
		労務費	税込	－	5,918	5,918	6,545	－	8,470	9,790	13,684
			税抜	－	5,380	5,380	5,950	－	7,700	8,900	12,440
	カラー鋼管※2	材料費	税込	－	1,408	2,123	2,299	－	5,148	4,290	9,119
			税抜	－	1,280	1,930	2,090	－	4,680	3,900	8,290
		労務費	税込	－	5,918	5,918	6,545	－	8,470	9,790	13,684
			税抜	－	5,380	5,380	5,950	－	7,700	8,900	12,440
	フレキ管※2	材料費	税込	781	803	1,661	1,639	－	－	－	－
			税抜	710	730	1,510	1,490	－	－	－	－
		労務費	税込	3,102	3,102	3,102	3,102	－	－	－	－
			税抜	2,820	2,820	2,820	2,820	－	－	－	－
	C D 管付 フレキ管※2	材料費	税込	616	671	1,364	1,408	－	－	－	－
			税抜	560	610	1,240	1,280	－	－	－	－
		労務費	税込	5,379	5,379	5,379	5,379	－	－	－	－
			税抜	4,890	4,890	4,890	4,890	－	－	－	－
ガ ス 栓 取 付 費			付表11・12参照								
内 管 取 出 費			付表 13 参照								
撤 去 工 事 費			付表 14 参照								
特 別 材 料 費			別表 5 参照								
特 別 工 事 費			別表 6 参照								
付 帯 工 事 費			別表 7 参照								
割 増 工 事 費			別表 8 参照								
諸 経 費 率			1 0 %								

※1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密確認・点火試験等の費用をいいます。

※2 配管支持金具を含みます。但し、メーター固定費用は別途見積りいたします。

またステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積もりいたします。

ネ ジ 用 ガ ス 栓 単 価

項 目	品 名	単 位	消費税	税込	税抜
露出 1 口ガス栓	L A ヒューズガス栓	円／個	材料費	5,236	4,760
	L B ヒューズガス栓				
	L A コンセントヒューズガス栓		労務費	1,408	1,280
	L B コンセントヒューズガス栓				
	1 3 mm L A ヒューズガス栓				
	1 3 mm L B ヒューズガス栓				
露出 2 口ガス栓	L A ペアヒューズガス栓	円／個	材料費	9,306	8,460
	L B ペアヒューズガス栓				
	L A 2 口コンセントヒューズガス栓		労務費	1,408	1,280
	L B 2 口コンセントヒューズガス栓				
埋込 1 口ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	円／個	材料費	7,139	6,490
	床ガスコンセント		労務費	5,170	4,700
埋込 2 口ガス栓	壁 2 口コンセントヒューズガス栓	円／個	材料費	10,472	9,520
			労務費	5,170	4,700
ネ ジ ガ ス 栓	I ネジガス栓	円／個	材料費	3,839	3,490
	L ネジガス栓				
	M ネジガス栓 (15 A)		労務費	1,408	1,280
	M ネジガス栓 (20 A)				
	M ネジガス栓 (25 A)				

フ レ キ 用 ガ ス 栓 単 価

項 目	品 名	単 位	消費税	税込	税抜
露出 1 口ガス栓	フレキ L A ヒューズガス栓	円／個	材料費	5,049	4,590
	フレキ L B ヒューズガス栓				
	フレキ L A コンセントヒューズガス栓		労務費	3,795	3,450
	フレキ L B コンセントヒューズガス栓				
	ガス C ケースガス栓				
露出 2 口ガス栓	フレキ L A ペアヒューズガス栓	円／個	材料費	10,142	9,220
	フレキ L B ペアヒューズガス栓				
	フレキ L A 2 口コンセントヒューズガス栓		労務費	3,410	3,100
	フレキ L B 2 口コンセントヒューズガス栓				
埋込 1 口ガス栓	フレキ壁コンセントヒューズガス栓	円／個	材料費	7,040	6,400
	フレキ床ガスコンセント				
	フレキガスコンセント W K 型		労務費	6,105	5,550
	フレキガスコンセント W E 型				
埋込 2 口ガス栓	フレキガスコンセント 2 W	円／個	材料費	9,460	8,600
			労務費	6,028	5,480
ネ ジ ガ ス 栓	フレキ I ネジガス栓	円／個	材料費	3,729	3,390
	フレキ L ネジガス栓				
	フレキ U L ネジガス栓 (15 A)				
	フレキ U L ネジガス栓 (20 A)				
	フレキ U I ネジガス栓 (15 A)		労務費	2,970	2,700
	フレキ M ネジガス栓 (15 A)				
	フレキ M ネジガス栓 (20 A)				
	フレキ M ネジガス栓 (25 A)				
	予備栓付 U L ネジガス栓				

内管取出工事費

1. 鋼管からの分岐取出

① 露出部

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	元 管 口 径				
			25 A 以下	40 A	50 A	80 A	100A
露出切断取出 穿孔フレキ取出	材料費	税込	1,749	3,355	4,708	7,359	—
		税抜	1,590	3,050	4,280	6,690	—
	労務費	税込	2,893	3,366	3,311	3,971	—
		税抜	2,630	3,060	3,010	3,610	—
ストラブグリップGG接続	材料費	税込	—	—	10,934	15,466	17,094
		税抜	—	—	9,940	14,060	15,540
	労務費	税込	—	—	1,848	2,068	2,497
		税抜	—	—	1,680	1,880	2,270

(注) 既設鋼管の一部を切断または穿孔し、新たに鋼管またはフレキ管を接続する費用をいいます。

② 埋設部

(単位：円／箇所)

項 目			消費税	元 管 口 径			
				25 A 以下	40 A	50 A	80 A
クランプ取出 活管取出 埋設切断取出	30 A 以下	材料費	税込	11,550	13,992	11,583	14,190
			税抜	10,500	12,720	10,530	12,900
		労務費	税込	3,322	4,488	5,258	5,258
			税抜	3,020	4,080	4,780	4,780
	40 A	材料費	税込	—	15,488	16,192	21,010
			税抜	—	14,080	14,720	19,100
		労務費	税込	—	3,322	5,258	5,258
			税抜	—	3,020	4,780	4,780
	50 A	材料費	税込	—	—	37,642	20,163
			税抜	—	—	34,220	18,330
		労務費	税込	—	—	5,533	5,258
			税抜	—	—	5,030	4,780
	75 A ・ 80 A	材料費	税込	—	—	—	59,356
			税抜	—	—	—	53,960
		労務費	税込	—	—	—	5,764
			税抜	—	—	—	5,240

2. P E 管からの分岐取出

(単位：円／箇所)

項 目			消費税	元 管 口 径					
				30 A 以下	50 A	75 A	100 A	150 A	200 A
穿孔 E F サーチ取出 穿孔 E F サドル取出 埋設切断取出	30 A 以下	材料費	税込	2,134	4,499	5,170	8,228	9,966	13,244
			税抜	1,940	4,090	4,700	7,480	9,060	12,040
		労務費	税込	3,630	5,566	5,566	5,566	5,566	5,566
			税抜	3,300	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060
	50 A	材料費	税込	—	15,235	6,919	10,780	13,343	16,390
			税抜	—	13,850	6,290	9,800	12,130	14,900
		労務費	税込	—	3,630	5,566	5,566	5,566	5,566
			税抜	—	3,300	5,060	5,060	5,060	5,060
	75 A	材料費	税込	—	—	24,178	32,274	19,030	25,718
			税抜	—	—	21,980	29,340	17,300	23,380
		労務費	税込	—	—	4,103	5,566	5,566	5,566
			税抜	—	—	3,730	5,060	5,060	5,060

(注) 既設 P E 管を切断または穿孔し、新たに P E 管を接続する費用をいいます。

3. 鋳鉄管からの分岐取出

(単位：円／箇所)

項 目			消費税	元 管 口 径			
				100 A	150 A	200 A	300 A
穿孔取出 割スリーブ取出	30 A 以下	材料費	税込	4,301	4,301	4,301	4,301
			税抜	3,910	3,910	3,910	3,910
		労務費	税込	5,566	5,566	5,566	5,566
			税抜	5,060	5,060	5,060	5,060
	40 A ・ 50 A	材料費	税込	61,710	57,596	8,250	8,250
			税抜	56,100	52,360	7,500	7,500
		労務費	税込	5,566	5,566	5,566	5,566
			税抜	5,060	5,060	5,060	5,060
	75 A ・ 80 A	材料費	税込	82,962	68,607	90,420	15,719
			税抜	75,420	62,370	82,200	14,290
		労務費	税込	5,566	5,566	5,566	5,566
			税抜	5,060	5,060	5,060	5,060

(注) 既設鋳鉄管を穿孔し、新たに P E 管を接続する費用をいいます。

4. フレキ管からの分岐取出

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	単 価
露出フレキ管切断取出	材料費	税込	3,080
		税抜	2,800
	労務費	税込	2,827
		税抜	2,570

(注) 既設フレキ管の一部を切断し、新たにフレキ管を接続する費用をいいます。

5. その他の取出

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	単 価
プラグ止め取出 ^{※1} ガス栓分岐取出 ^{※2}	材料費	税込	1,716
		税抜	1,560
	労務費	税込	2,431
		税抜	2,210

※1 既設ガス配管の管末部等のプラグ止め箇所からフレキ管を接続する費用、および既設の継手を組み替えてフレキ管を接続する費用をいいます。

※2 既設ガス栓を一旦取り外して、新たに継手を用いてフレキ管を接続する費用をいいます。

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	元 管 口 径					
			20 A	25 A	40 A	50 A	80 A	100 A
マジックジョイント取出	材料費	税込	18,238	20,559	27,577	28,919	43,472	68,651
		税抜	16,580	18,690	25,070	26,290	39,520	62,410
	労務費	税込	2,596	2,596	3,322	3,322	3,795	5,258
		税抜	2,360	2,360	3,020	3,020	3,450	4,780

6. 既設管への接続

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	口 径			
			30 A 以下	40 A	50 A	80(75) A
接続 (P C M)	材料費	税込	5,236	7,150	9,064	16,720
		税抜	4,760	6,500	8,240	15,200
	労務費	税込	3,322	3,322	3,322	3,564
		税抜	3,020	3,020	3,020	3,240
接続 (E F)	材料費	税込	825	—	1,441	3,179
		税抜	750	—	1,310	2,890
	労務費	税込	2,123	—	2,695	2,695
		税抜	1,930	—	2,450	2,450

(注) 新たに配管した管と既設管とを接続する費用をいいます。

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	口 径
			10A～25 A
接続 (フレキ)	材料費	税込	990
		税抜	900
	労務費	税込	1,496
		税抜	1,360

(注) 既設フレキ管にフレキシソケットを取付けて新設配管に接続する費用をいいます。

撤 去 工 事 費

1. 配管撤去

項 目		単 位	単 価	
			税込	税抜
ガス管 (フレキ管を除く)	30 A 以下	円／m	2,695	2,450
	40・50 A	円／m	3,113	2,830
	75・80 A	円／m	4,312	3,920
フレキ管 C D 管付フレキ管	25 A 以下	円／m	1,023	930

(注) 撤去する管の種類・部位(フレキ管・CD管付フレキ管除く)に係らず、上記単価を適用します。

2. ガス栓・バルブ撤去

項 目		単 位	単 価	
			税込	税抜
ガス栓・バルブ撤去	40 A 以下	円／個	1,298	1,180
	50～80 A	円／個	1,914	1,740

3. ガスメーター取外

項 目		単 位	単 価	
			税込	税抜
ガスメーター取外	1.6～7m ³ /h	円／個	1,573	1,430
	10～16m ³ /h	円／個	1,870	1,700
	25～50m ³ /h	円／個	7,018	6,380
	65～120m ³ /h	円／個	23,870	21,700

(注) ガスメーターを再取付する場合には、取付労務費を別途見積もりいたします。

鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価

別表 5	特別材料費
別表 6	特別工事費
別表 7	付帯工事費
別表 8	割増工事費

特 別 材 料 費（取付労務費を含みます。）

① ポリエチレンボールバルブ・分岐バルブ等

（単位：円／個）

項 目		消費税	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A	50 A	80(75) A
ポリエチレン ボールバルブ	材料費	税込	－	－	25,982	27,830	－	28,787	44,990
		税抜	－	－	23,620	25,300	－	26,170	40,900
	労務費	税込	－	－	1,408	1,870	－	4,444	4,444
		税抜	－	－	1,280	1,700	－	4,040	4,040
分岐バルブ (Mネジ)	材料費	税込	2,992	3,443	4,180	－	10,263	12,694	34,353
		税抜	2,720	3,130	3,800	－	9,330	11,540	31,230
	労務費	税込	1,408	1,408	1,408	－	1,870	4,444	4,444
		税抜	1,280	1,280	1,280	－	1,700	4,040	4,040
地上用ボールバルブ	材料費	税込	－	－	－	－	－	39,083	69,575
		税抜	－	－	－	－	－	35,530	63,250
	労務費	税込	－	－	－	－	－	4,444	4,444
		税抜	－	－	－	－	－	4,040	4,040
チャッキバルブ	材料費	税込	－	12,353	12,232	－	17,270	－	－
		税抜	－	11,230	11,120	－	15,700	－	－
	労務費	税込	－	1,408	1,408	－	1,870	－	－
		税抜	－	1,280	1,280	－	1,700	－	－

② バルブピット

（単位：円／個）

項 目		消費税	単価
バルブピット	材料費	税込	12,694
		税抜	11,540
	労務費	税込	12,870
		税抜	11,700

③ マグネシウム陽極

(単位：円／個)

項 目		消費税	1 S	9 S
マグネシウム陽極	材料費	税込	16,555	23,386
		税抜	15,050	21,260
	労務費	税込	1,408	1,408
		税抜	1,280	1,280

④ パイプホルダー

(単位：円／個)

項 目		消費税	40 A	50 A	80 A
パイプホルダー	材料費	税込	16,522	17,358	19,184
		税抜	15,020	15,780	17,440
	労務費	税込	1,496	1,496	1,496
		税抜	1,360	1,360	1,360

⑤ 壁貫通 E F ソケット

(単位：円／個)

項 目		消費税	25 A	30 A	50 A	75 A
壁貫通 E F ソケット	材料費	税込	781	946	1,551	3,278
		税抜	710	860	1,410	2,980
	労務費	税込	2,123	2,123	2,695	2,695
		税抜	1,930	1,930	2,450	2,450

⑥ 通過ガスメーター

(単位：円／個)

項 目		消費税	Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
通過ガスメーター	材料費	税込	11,110	10,824	12,892	12,892	37,840
		税抜	10,100	9,840	11,720	11,720	34,400

項 目		消費税	Qmax16	Qmax25	Qmax40	Qmax65	Qmax100
通過ガスメーター	材料費	税込	37,884	92,950	139,887	202,587	202,587
		税抜	34,440	84,500	127,170	184,170	184,170

(注) 上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑦ パルス発信器付マイコンメーター

(単位：円／個)

項 目		消費税	Qmax1.6	Qmax2.5	Qmax4	Qmax6	Qmax10
パルス発信器付 マイコンメーター	材料費	税込	15,400	15,400	15,400	15,400	28,292
		税抜	14,000	14,000	14,000	14,000	25,720

項 目		消費税	Qmax16	Qmax25	Qmax40	Qmax65	Qmax100
パルス発信器付 マイコンメーター	材料費	税込	28,666	35,233	40,920	46,706	46,706
		税抜	26,060	32,030	37,200	42,460	42,460

(注) お客さま都合により取引用のパルス発信器付マイコンメーターを取付ける場合に適用します。

上記単価は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑧ 業務用ガス遮断装置

(単位：円／個)

項目	型式	-	税込	税抜
遮 断 弁	25T	材料費	53,944	49,040
		労務費	4,103	3,730
	40T	材料費	57,860	52,600
		労務費	4,103	3,730
	50A	材料費	100,309	91,190
		労務費	5,830	5,300
	80T	材料費	134,728	122,480
		労務費	5,830	5,300
操 作 器	YCB	材料費	42,999	39,090
試 験 ・ 調 査 費		労務費	8,382	7,620

(注) 操作器は本体のみの単価です。取付労務費は別途見積もりいたします。

⑨ フレキ管ケース

(単位：円／m)

項 目			税込	税抜
フレキ管ケース	10 A 用	材料費	1,012	920
		労務費	1,342	1,220

(注) 屋内配管部分にケースを取付ける場合に適用します。

⑩ 検圧プラグ・化粧キャップ

(単位：円／個)

項 目		税込	税抜
検 圧 プ ラ グ	材料費	1,705	1,550
	労務費	—	—
化 粧 キ ャ ッ プ	材料費	792	720
	労務費	1,760	1,600

⑪ ガス栓取替部品交換

(単位：円／個)

項目		税込	税抜
ガス栓部品交換	埋込1口カラン用	6,501	5,910
	埋込2口カラン用		
	両面埋込カラン用		
	壁コンセントカラン用		
	壁コンセントガス栓用	1,760	1,600
	床コンセントカラン用		
	床埋込カラン用		
	床コンセントガス栓用		

⑫ ボールスライドジョイント・防食カバー

(単位：円／個)

項目		消費税	25 A	40 A	50 A	80 A
ボールスライドジョイント（許容変位量200mm）	材料費	税込	214,093	214,797	270,776	424,710
		税抜	194,630	195,270	246,160	386,100
	労務費	税込	8,283	8,283	12,144	16,005
		税抜	7,530	7,530	11,040	14,550
防食カバー（許容変位量200mm）	材料費	税込	26,686	26,686	35,651	46,398
		税抜	24,260	24,260	32,410	42,180

⑬ 埋込ガス栓閉栓部品

(単位：円／個)

項目		税込	税抜
埋込ガス栓閉栓部品	壁ガス栓用	材料費	2,288
		労務費	781
	床ガス栓用	材料費	1,859
		労務費	781

(注) ガス栓の取外費は、ガス栓撤去費を適用いたします。

(別表 6)

特 別 工 事 費

① 鉄管接続器具ユニオン

(単位：円／箇所)

項 目		消費税	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	80 A
鉄管接続器具ユニオン	材料費	税込	451	605	616	1,463	1,309	1,793	5,368
		税抜	410	550	560	1,330	1,190	1,630	4,880
	労務費	税込	4,279	5,214	6,270	7,117	7,810	8,514	12,276
		税抜	3,890	4,740	5,700	6,470	7,100	7,740	11,160

② よう壁内配管費

項 目	単 位	税込	税抜
よう壁内配管費	円／m	6,820	6,200

(注) 高さ 1 m を超える石造り、コンクリート造りまたはブロック造り等の土留め内に埋設する場合に適用いたします。

③ フレキヘッダー

項 目		単 位	税込	税抜
フレキヘッダー	材料費	円／個	1,353	1,230
	労務費	円／個	6,611	6,010

④ フレキヘッダーケーシング

項 目	単 位	税込	税抜
フレキヘッダーケーシング	円／個	6,149	5,590

⑤ レジンメーター台

項 目		単 位	税込	税抜
レジンメーター台	材料費	円／組	11,759	10,690
	労務費	円／組	1,320	1,200

⑥ 再取付ガスメーター

項 目	規 格	単 位	税込	税抜
再取付ガスメーター	Qmax1.6～7	円／個	1,309	1,190
	Qmax10～16	円／個	1,463	1,330
	Qmax25～50	円／個	4,939	4,490
	Qmax65～120	円／個	16,269	14,790

(注) 上記単価は、パッキンのみの交換でガスメーターを再取付する場合に適用します。

なお、ガスメーター再取付に伴い発生するメーター取外費は、メーター取外単価を適用します。

⑦ エアーパージ・点火試験費

項 目	単 位	税込	税抜
エアーパージ・点火試験費	円／箇所	1,672	1,520

(注) 灯外内管の入取替・位置替工事に伴い、複数メーターを一時供給停止し、供給復帰時に既設内管のエアーパージ点火試験を行った場合に適用します。なお、対象箇所数は当該メーター数から1箇所を引いた数とします。

⑧ 気密・点火確認費

項 目	単 位	税込	税抜
気密・点火確認費	円／箇所	4,367	3,970

(注) 内管の増設・入取替・位置替工事において、1つのお申込みで集合住宅等の複数住戸を施工する場合に見積加算ただし、加算する数量は「施工住戸－1」とします。住戸とは、ガスメーター設置箇所単位をいいます。

⑨ 夜間待機費用

項 目	単 位	税込	税抜
夜間待機費	円／時・人	6,721	6,110

(注) 午後7時以降に待機を行った場合には、待機時間に応じた費用を見積加算します。

夜間待機費用＝労務単価×待機時間×待機人員

夜間待機時間は午後7時から15分単位とします。

(別表 7)

付 帯 工 事 費

① 塗装

項 目		単 位	消費税	25 A 以下	40 A	50 A	80 A
塗 装	2回塗	円／m	税込	2,079	2,629	3,058	3,388
			税抜	1,890	2,390	2,780	3,080
	3回塗	円／m	税込	2,783	3,443	4,092	4,477
			税抜	2,530	3,130	3,720	4,070

② 穴明け・貫通部補修等

項 目			単 位	消費税	100φ以下	150φ以下	200φ以下
穴明け・貫通部補修	200mm以下	穴明け	円／箇所	税込	3,146	4,741	4,961
				税抜	2,860	4,310	4,510
		貫通部補修	円／箇所	税込	2,288	4,312	9,152
				税抜	2,080	3,920	8,320
	300mm以下	穴明け	円／箇所	税込	8,481	10,725	12,848
				税抜	7,710	9,750	11,680
		貫通部補修	円／箇所	税込	5,280	7,942	14,806
				税抜	4,800	7,220	13,460
	400mm以下	穴明け	円／箇所	税込	11,110	14,003	16,830
				税抜	10,100	12,730	15,300
		貫通部補修	円／箇所	税込	7,194	10,164	16,775
				税抜	6,540	9,240	15,250
	ステンレス穴明け		円／箇所	税込	3,003		
				税抜	2,730		

③ はつり・補修等

項 目		単 位	消費税	25 A 以下	40 A	50 A	80 A
はつり・補修	はつり	円／m	税込	2,420	4,180	6,831	8,316
			税抜	2,200	3,800	6,210	7,560
	補 修	円／m	税込	1,430	1,969	2,750	3,938
			税抜	1,300	1,790	2,500	3,580
防塵カバー		円／箇所	税込	1,474			
			税抜	1,340			

④ アンクル関係

項 目		単 位	消費税	L40×40×3		L40×40×5	
				300mm	500mm	500mm	700mm
ブラケット	鋼材	円／個	税込	8,613	9,592	10,780	12,991
			税抜	7,830	8,720	9,800	11,810
	ステンレス	円／個	税込	12,650	13,926	18,458	21,747
			税抜	11,500	12,660	16,780	19,770

項 目		単 位	消費税	L40×40×3		L45×45×4	L50×50×4
				300mm×300mm	500mm×300mm	300mm×600mm	500mm×600mm
門型吊金具	鋼材	円／個	税込	8,316	9,152	13,134	15,356
			税抜	7,560	8,320	11,940	13,960
	ステンレス	円／個	税込	12,991	14,663	23,760	28,633
			税抜	11,810	13,330	21,600	26,030

⑤ メーター固定（メーター固定バンド・立バンド）

項 目	単 位	消費税	20A×20A	25A×25A
メーター固定バンド	円／個	税込	2,420	2,574
		税抜	2,200	2,340

項 目		単 位	消費税	20 A	25 A	40 A	50 A	80 A
立バンド	鋼材	円／個	税込	1,221	1,232	1,551	1,804	2,211
			税抜	1,110	1,120	1,410	1,640	2,010
	ステンレス	円／個	税込	1,639	1,650	1,980	2,244	2,585
			税抜	1,490	1,500	1,800	2,040	2,350

⑥ メーター固定（ダクターチャンネル）

項 目	単 位	税込	税抜
メーター固定（P S内）	円／個	4,235	3,850

⑧ メーター自立固定金具

項 目		税込	税抜
メーター自立固定金具（屋外用）	円／箇所	30,459	27,690

項 目		税込	税抜
メーター自立固定金具（屋内用）	円／箇所	8,437	7,670

⑨ 埋込型ガス栓はつり・補修

項 目			税込	税抜
埋込型ガス栓	はつり	円／箇所	3,883	3,530
	補 修	円／箇所	2,310	2,100

⑩ コンクリートこわし・復旧関係

項 目		単 位	消費税	100mm以下	200mm以下
コンクリート	こわし	円／m ²	税込	5,126	9,031
			税抜	4,660	8,210
	復 旧	円／m ²	税込	8,943	13,101
			税抜	8,130	11,910

(注) 上記単価は、1 m2当たりの単価です。

⑪ カッター関係

項 目		単 位	消費税	100mm以下	200mm以下
カッター切り		円／m	税込	4,224	7,007
			税抜	3,840	6,370

⑫ 足場損料

項 目	単 位	消費税	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングタワー	円／台	税込	25,047	30,701	35,860	41,085	44,374
		税抜	22,770	27,910	32,600	37,350	40,340

⑬ スリーブ設置

項 目		単 位	消費税	100φ以下	150φ以下	200φ以下	250φ以下	300φ以下
スリーブ設置	梁	円／箇所	税込	7,304	9,207	10,340	11,616	11,616
			税抜	6,640	8,370	9,400	10,560	10,560
	床・壁	円／箇所	税込	4,136	6,446	7,579	8,800	8,800
			税抜	3,760	5,860	6,890	8,000	8,000

⑭ 穴明け（ダイヤモンドカッター）

項 目		単 位	消費税	100φ以下	150φ以下
ダイヤモンドカッター	基 本 料	円／回数	税込	23,375	
			税抜	21,250	
	200mm以下	円／箇所	税込	8,052	15,422
			税抜	7,320	14,020
	300mm以下	円／箇所	税込	14,366	22,033
			税抜	13,060	20,030
	400mm以下	円／箇所	税込	21,230	29,711
			税抜	19,300	27,010

(注) モルタル補修を行う場合は、②の補修単価を適用いたします。

⑮ エポキシ樹脂モルタル充填

項 目	単 位	消費税	150mm以下	200mm以下	250mm以下	300mm以下	400mm以下
エポキシ樹脂モルタル充填	円／箇所	税込	27,654	29,326	30,360	47,773	53,779
		税抜	25,140	26,660	27,600	43,430	48,890

⑩ 機器接続工事

(単位：円／個)

項 目	規 格		税込	税抜
金属可とう管	15 A	材料費	2,618	2,380
		労務費	1,782	1,620
	20 A	材料費	2,794	2,540
		労務費	1,793	1,630
	25 A	材料費	2,838	2,580
		労務費	1,804	1,640
強化ガスホース	15 A	材料費	3,553	3,230
		労務費	2,189	1,990
	20 A	材料費	6,457	5,870
		労務費	2,838	2,580
	25 A	材料費	11,088	10,080
		労務費	2,761	2,510
強化ガスホース L 型接続	15 A	材料費	1,826	1,660
		労務費	946	860

割増工事費

1. 運搬割増

駐停車および車の乗り入れが禁止または困難な場所で、工事を行う箇所と工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合は工事費に対して10%割増といたします。

2. 休日割増

お客さまのお申し込みにより日曜日および国民の祝日に関する法律に規定される休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、12月30日、12月31日に工事を行う場合は、その部分の工事費に対して15%割増といたします。

3. 夜間割増

お客さまのお申し込みにより午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合は、その部分の工事費に対して35%割増といたします。ただし、休日の夜間については夜間割増のみといたします。

撤 去 工 事 見 積

（ 木質系・鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価 ）

撤 去 工 事 費

見積金額＝ 基本工事費＋配管撤去単価×延長＋ガス栓・バルブ撤去単価×個数＋特別工事費^{※1}＋付帯工事費^{※2}＋割増工事費^{※3}

※1,2,3 木質系建物単価を適用いたします。（別表2,3,4参照）

① 基本工事費

項 目	単 位	税込	税抜
基本工事費	円／件	6,842	6,220

② 配管撤去

項 目		単 位	税込	税抜
ガス管（フレキ管を除く）	30 A 以下	円／m	2,959	2,690
	40・50 A	円／m	3,421	3,110
	75・80 A	円／m	4,741	4,310
フレキ管 C D 管付フレキ管	25 A 以下	円／m	1,122	1,020

（注）撤去する管の種類・部位（フレキ管・CD管付フレキ管等除く）に係らず、上記単価を適用します。

③ ガス栓・バルブ撤去工事

項 目		単 位	税込	税抜
ガス栓・バルブ撤去	40 A 以下	円／個	1,419	1,290
	50・75・80 A	円／個	2,101	1,910

④ ガスメーター取外

項 目		単 位	税込	税抜
ガスメーター取外	Qmax1.6～7	円／個	1,727	1,570
	Qmax10～16	円／個	2,057	1,870
	Qmax25～50	円／個	7,711	7,010
	Qmax65～120	円／個	26,246	23,860

（注 1）ガスメーター取替工事のみを行う場合にも、上記単価を適用いたします。

（注 2）ガスメーターを再取付する場合には、取付労務費を別途見積もりいたします。

鉄管接続工事見積

鉄 管 接 続 工 事 費

見積金額 = 基本工事費 + 鉄管接続器具ユニオン単価 × 箇所数

① 基本工事費

項 目	単 位	消費税	単 価
基 本 工 事 費	円／件	税込	6,820
		税抜	6,200

② 鉄管接続器具ユニオン

項 目	単 位	消費税	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	80 A
鉄管接続 器具ユニオン	円／箇所	税込	5,192	6,391	7,557	9,427	10,021	11,330	19,393
		税抜	4,720	5,810	6,870	8,570	9,110	10,300	17,630